

国家水泥质量监督检验中心 检验报告

中心编号： WT2017D08A01150

共2页 第2页

| 序号 | 检验项目 | | 计量单位 | 标准要求 | 实测值 | 单项结论 |
|----|-----------------|------|-------------|--|--|------|
| 1 | 细度 (80 μ m) | | % | ≤ 10 | 0 | 符合 |
| 2 | 标准稠度用水量 | | % | / | 28.0 | / |
| 3 | 凝结时间 | 初凝时间 | min | ≥ 45 | 128 | 符合 |
| | | 终凝时间 | min | ≤ 600 | 187 | 符合 |
| 4 | 安定性 (试饼法) | | / | 合格 | 合格 | 符合 |
| 5 | 三氧化硫 | | % | ≤ 3.5 | 3.2 | 符合 |
| 6 | 白度 | | / | ≥ 87 | 92 | 符合 |
| 7 | 抗折强度 | 3天 | MPa | ≥ 4.0 | $\bar{X} = 6.3$ 1 6.4 2 6.4 3 6.2 | 符合 |
| | | 28天 | MPa | ≥ 7.0 | $\bar{X} = 8.3$ 1 8.6 2 8.2 3 8.1 | 符合 |
| 8 | 抗压强度 | 3天 | MPa | ≥ 22.0 | $\bar{X} = 41.6$ 1 40.6 2 40.9 3 41.3 | 符合 |
| | | | | | 4 41.7 5 42.6 6 42.8 | |
| | 28天 | MPa | ≥ 52.5 | $\bar{X} = 61.4$ 1 60.8 2 61.0 3 62.9 | 符合 | |
| | | | | 4 62.1 5 60.2 6 61.4 | | |
| 备注 | | | | | | |

=====本报告结束=====